

PGEE : Rue des Fontaines Nord et Rue du Vignoble

Maître de l'ouvrage : Commune de Cornaux

Personne de contact : M. Mario Clottu

Réalisation : 2021 - 2023

Montant de travaux HT : CHF 4'000'000

Montant de travaux eau potable HT : CHF 600'000

Montant de travaux assainissement HT : CHF 750'000

Description

Les principales infrastructures techniques du centre de Cornaux, dans certains cas constituant des nœuds de distribution ou d'alimentation vers les zones périphériques de la commune, n'ont pas été renouvelées depuis de longues années. Elles sont très vétustes et ne répondent plus aux exigences techniques ni aux demandes de puissance/débit.

Les mesures de mise en séparatif de la rue du Vignoble et de la zone Nord de la rue des Fontaines sont exécutées par ce projet.

Cette mesure de mise en séparatif sera accompagnée d'un renouvellement complet de tous les services industriels : l'eau potable, la défense incendie, l'électricité (BT/MT), l'éclairage public et un réseau CAD.

La sécurisation des piétons, l'amélioration de la mobilité douce, ainsi que la remise en valeur du centre historique du village, constituent d'autres enjeux importants à aborder dans ce projet.

Le coffre de la route et les enrobés bitumineux ont été reconstruits.



Prestations

Phase SIA 31 Avant-projet
Phase SIA 32 Projet de l'ouvrage
Phase SIA 33 Mise à l'enquête et permis de construire
Phase SIA 41 Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication
Phase SIA 51 Projet d'exécution
Phase SIA 52 Exécution de l'ouvrage
Phase SIA 53 Mise en service et achèvement